

GKŚ.645.4-5.2013/2014

DECYZJA Nr 8/2014 **O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), a także § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn.zmian.), w związku z art. 104 i art 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. zwanej dalej „Kpa”), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, ul.Parowa Okólna 3b 05-170 Zakroczym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery południowej, podwyższeniu kwatery wschodniej oraz kompleksowej rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Zakroczymiu w celu dostosowania do wymogów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

I.Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kwatery południowej w miejscu nieuszczelnionej kwatery południowej na składowisku odpadów komunalnych w Zakroczymiu wraz z podwyższeniem końcowej rzędnej składowania obecnie eksploatowanej kwatery wschodniej z 117 m.n.p.m do 125 m.n.d.m oraz kompleksowej rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Zakroczymiu w celu dostosowania składowiska do wymogów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

W/w składowisko zlokalizowane jest obecnie na działce nr 34, obręb 22-11, zaś jego planowana w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia rozbudowa kwatery południowej obejmuje ponadto działki o nr ew.52, 53, 54, obręb 02-11, stanowiące teren byłego wyrobiska po eksploatacji kruszywa oraz nieużytki rolne znajdujące się między obecnym składowiskiem, a drogą nr 63 Warszawa-Płock. Powierzchnia terenu składowiska wynosi obecnie 5,4299 ha, zaś planowana rozbudowa kwatery południowej o sąsiadujące działki obejmuje powierzchnię 0,7667 ha (powierzchnia terenu składowiska zwiększy się do 6,1966 ha).

Dotychczasowa powierzchnia do składowania odpadów wynosi 3,335 ha. Pozostały teren o powierzchni ok. 2,1 ha stanowią drogi, urządzenia i strefa zieleni izolacyjnej. Po realizacji przedmiotowej inwestycji, teren zajęty pod składowanie odpadów (łącznie z zamkniętą kwaterą zachodnią) wyniesie około 4,27 ha.

Istniejący obiekt podzielony jest na trzy kwatery:

-zachodnią – o powierzchni 1,5 ha (zamkniętą, przeznaczoną do końcowej rekultywacji, użytkową od 18.11.1997 r. do 31.12.2011 r.),

-wschodnią – o powierzchni 0,75 ha (eksploatowaną od 31.12.2011 do chwili obecnej),

-południową – o powierzchni 1,1 ha (nieuszczelnioną, nieużytkowaną od 1997 r.).

Otoczenie przedsięwzięcia stanowią od strony wschodniej i południowej tereny rolne, zaś od strony zachodniej i północnej tereny, na których znajdują się pozostałości po umocnieniach fortyfikacyjnych twierdzy Modlin tzw. Fort Zakroczymski i zabudowania dawnej spółdzielni rolniczej (skup owoców miękkich), hurtowania napojów oraz skup złomu i stacja demontażu wyeksploatowanych pojazdów). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się po stronie południowo-zachodniej w odległości około 260m od terenu składowiska.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XI/54/2007 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 września 2007 r., teren pod przedmiotowe oraz urządzenia do czasu zamknięcia wysypiska (symbole planu: O/US i O/ZP), a także pod teren drogi publicznej dojazdowej (symbol planu KDD).

W chwili obecnej składowisko wyposażone jest w następujące urządzenia i instalacje:

-wagę samochodową,

-brodzik dezynfekcyjny,

-zbiornik retencyjny na odcieki o pojemności czynnej 780m³,

-2 budynki kontenerowe obsługi składowiska,

-kontenerową stację utylizacji gazu składowiskowego,

-pompownię wód odciekowych umożliwiającą ich rozsączanie w okresach wegetacji roślin oraz zwilżanie dróg technologicznych w okresach suszy.

Teren składowiska jest ogrodzony oraz otoczony dziesięciometrowym pasem zieleni ochronnej.

W związku z planowaną rozbudową składowiska zwiększy się ilość deponowanych odpadów na istniejącym już składowisku do około 440 000 Mg (528 000 m³). Po rozbudowie kwatery południowej, kwaterę wschodnią projektuje się eksploatować równocześnie (z kwaterą południową). Obie kwatery będą posiadały docelową rzędną wierzchołki 125 m.n.p.m.

Przewiduje się, że po osiągnięciu rzędnej składowania około 113 m.n.p.m., na kwaterze wschodniej rozpocznie się zasypywanie kwatery południowej również do rzędnej około 113 m.n.p.m. Po zrównaniu rzędnych na obu kwaterach odpady będą deponowane ponownie na kwaterze wschodniej, a potem na południowej aż do osiągnięcia wspólnej rzędnej wierzchołki 125 m.n.p.m. na obu kwaterach.

Na obecnie nieużytkowanej kwaterze południowej o powierzchni 1,1 ha znajdują się częściowo zmineralizowane odpady, które zostaną wydobyte i przywiezione na czynną, uszczelnioną kwaterę wschodnią. W wyniku wstępnego rozpoznania geologicznego oszacowano, że zostanie przemieszczonych około 65 000m³ odpadów.

Po usunięciu zdeponowanych odpadów ze starej, nieuszczelnionej kwatery południowej i przeniesieniu ich na użytkową kwaterę wschodnią, rozpoczęte zostaną prace związane z wykonaniem wykopu pod nową nieckę kwatery południowej.

W chwili obecnej rzędna wierzchołki kwatery południowej jest w granicach od 112 do 114 m.n.p.m. Względna wysokość złoża wynosi od 2 do lokalnie 10m, zaś objętość około 65000 m³.

Rzędna dna nowej kwatery południowej projektuje się na 99,5-100,5 m n.p.m., zaś wykop pod tą kwaterę będzie miał kubaturę co najmniej 80 000 m³. Inwestor planuje, że łącznie część nadziemna i niecka kwatery południowej będą posiadać kubaturę około 390 121 m³, przy zakładanej wysokości projektowanego złoża od 22,5 do 24,5,0 m.

W ramach tworzenia nowej kwatery południowej składowiska naturalna bariera geologiczna

zostanie uzupełniona sztuczną o grubości nie mniejszej niż 0,5 m i współczynnika filtracji $k \leq 1.0 \times 10^{-9}$ m/s oraz zostanie wykonane uszczelnienie dna kwatery i skarp z geomembrany PEHD. Ponadto przewiduje się budowę: 6 studzienek odgazujących z podłączeniem do instalacji odzysku biogazu, pompowni, drenażu nadfoliowego z studzienkami kontrolnym, studni rewizyjnych, rowów podskarpowych wód deszczowych z odprowadzeniem do zbiorów ziemnych po zewnętrznej stronie składowiska, o łącznej kubaturze około 150m³ do przechwytywania czystych wód odpadowych i roztopowych z zewnętrznego obwałowania składowiska (wody do zraszania zieleni), zaplecza socjalno-biurowego z przyłączeniem wodociągowym i energetycznym.

Inwestor planuje również ułożenie nowej drogi technologicznej na kwaterę zachodnią, o długości około 300 m, przesunięcie i podwyższenie drogi wewnętrznej na kwaterę wschodnią, o długości około 190 m (w wąwozie), przebudowę przewodu tłocznego odcieków z istniejącej pompowni odcieków PI do istniejącego zbiornika na odcieki, przebudowę wagi i brodzika dezynfekcyjnego, a także nasadzenie pasa zieleni o szerokości minimum 10 m od strony południowej składowiska oraz likwidację starego i budowę nowego ogrodzenia po południowej stronie składowiska.

Przebudową wewnętrznej drogi na kwaterę wschodnią wymaga demontażu nawierzchni istniejącej drogi wjazdowej, pogłębienia dna kwatery do osiągnięcia podłoża słabo przepuszczalnego, wykonania dodatkowego uszczelnienia dna kwatery, zarówno mineralnego jak i syntetycznego z warstwami drenażowymi oraz drenażem ujęcia wód odciekowych, wykonania warstwy ochronnej wykonanego uszczelnienia.

Obecnie kwatera zachodnia składowiska jest zamkniętą i częściowo zrehabilitowana. Kwatera zachodnia wyłożona jest folią hydroizolacyjną o grubości 2mm na dnie i zboczach. Na kwaterze funkcjonuje drenaż skierowany do studni zbiorczej pompowni cyrkulacyjnej. Studzienki odprowadzające gaz w ilości 3 sztuk są podłączone do kontenerowej stacji utylizacji biogazu, gdzie w wyniku spalania w silniku sprężonym z generatorem prądu, wytwarzana jest energia elektryczna. Do dnia 31.12.2011 r. zdeponowano na kwaterze zachodniej około 308 750 ton odpadów.

W ramach rekultywacji końcowej kwatery zachodniej planuje się:

- ukształtowanie i zagęszczenie wierzchowiny składowiska (korekta osiadań),
- końcowe ukształtowanie skarp,
- zwiększenie grubości okrywy uszczelniającej do 117 m n.p.m.,
- wykonanie końcowej okrywy rekultywacyjnej skarp i wierzchowiny – warstwy okrywowej (izolacyjnej) oraz warstwy glebotwórczej, w tym rozścielenie gruntu oraz wykonanie zabiegów agrotechnicznych i obsiewu całej bryły kwatery wraz z nasadzeniem krzewów.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się również podwyższenie docelowej rzędnej składowania kwatery wschodniej ze 117 m n.p.m. do 125 m n.p.m. (co zwiększy wysokość złoza do 29-29,5 m i pojemność do 49000 m³).

Kwatera wschodnia wyłożona jest folią PCV o grubości 1,5 mm na dnie i na zboczach. Na kwaterze funkcjonuje drenaż na odcieki skierowany do studni zbiorczej pompowni cyrkulacyjnej. Na kwaterze znajdują się 2 studzienki odgazowujące (podwyższone sukcesywnie u nadbudowy składowiska), które są włączone do istniejącej instalacji energetycznego odzysku biogazu. Rzędna dna kwatery wschodniej wynosi 105,5 – 106,0 m n.p.m. Obecna rzędna składowania (w 2013 r.) wynosi od 108,5 m n.p.m. do 112,5 m n.p.m., tj. wysokość obecnego złoza (po podwyższeniu) wynosić będzie 29-29,5 m.

W ramach przedmiotowej inwestycji inwestor przewiduje także końcową rekultywację składowiska na obszarze kwatery wschodniej o powierzchni 0,75 ha i południowej o powierzchni 2,02 ha.

Prace przewidziane na etapie końcowej rekultywacji tych kwater obejmą:

- uporządkowanie terenu z zagęszczeniem odpadów i wyrównaniem skarp przy pomocy walca i koparki,
- zagęszczenie nasypu ziemi okrywowej przy pomocy walca bębnowego, wykorzystywanego na etapie eksploatacji składowiska,
- uzupełnienie pasa zieleni izolacyjnej.

Zaproponowane rozwiązania projektowe pozwolą na ograniczenie i minimalizację oddziaływań składowiska na środowisko.

Niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia spowoduje rezygnację z wykorzystania terenu przeznaczonego w Planie Miejsowym pod składowisko odpadów komunalnych. Brak możliwości zwiększenia pojemności składowiska spowoduje jego zamknięcie w 2014 roku bez możliwości wykorzystania sąsiadującego terenu przeznaczonego na składowanie odpadów oraz z pozostawieniem nieuszczelnionej kwatery południowej na której może zalegać około 78000 ton odpadów.

W 2011 roku wykonano uszczelnienie kwatery wschodniej i rozpoczęto jej eksploatację po zamknięciu kwatery zachodniej.

Obecnie nie znajduje się alternatywnego wariantu prac z uwagi na fakt, iż brak możliwości dostosowania składowiska do wymogów RIPOK spowoduje jego zamknięcie w 2014 roku bez możliwości wykorzystania sąsiadującego terenu przeznaczonego na składowanie odpadów oraz z pozostawieniem nieuszczelnionej kwatery południowej na której może zalegać około 65 000m³ odpadów (tj. 54167 ton). Zamknięcie obiektu i pozostawienie kwatery wschodniej z końcową rzędną składowania 116m n.p.m. skutkuje potrzebą transportu zbieranych odpadów do regionalnej instalacji np. w Płońsku. Takie rozwiązanie budzi sprzeciw społeczny z uwagi na znaczący wzrost kosztów usług, zarówno transportu jak i znacznie wyższych stawek za utylizację odpadów na składowisku w Płońsku. Możliwość przeprowadzenia inwestycji spowoduje wpisanie składowiska w Zakroczymiu na listę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) a nie składowisk zastępczych z możliwością rozbudowy.

Całkowita dodatkowa pojemność składowiska po przebudowie kwatery południowej i podwyższeniu rzędnej na kwaterze wschodniej wyniesie około 440 000 ton (528 000 m³) co pozwoli na spełnienie kryteriów RIPOK (minimalna pojemności obiektu: 338 000m³).

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) wszelkie prace (na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia) wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów;
- 2) zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami);
- 3) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;
- 4) odpady znajdujące się obecnie na nieużytkowanej kwaterze południowej po wydobyciu zdeponować na kwaterze wschodniej;
- 5) transport odpadów prowadzić w następujących warunkach:

- wykorzystywać pojazdy sprawne technicznie, eksploatowane i konserwowane w sposób prawidłowy;
 - ładunek szczelnie przykrywać plandeką;
 - wykorzystywać pojazdy transportowe wyposażone w szczelną skrzynię ładunkową, ze szczelnie zamkniętą tylną klapą;
- 6) utrzymywać teren zakładu i drogi dojazdowe w należytej czystości;
 - 7) prowadzić okresowe przeglądy i konserwacje instalacji; wszelkie wykryte nieszczelności bądź inne awarie niezwłocznie usuwać;
 - 8) budynek socjalno-biurowy ogrzewać za pomocą urządzeń elektrycznych;
 - 9) powstający gaz składowiskowy wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej lub spalać w pochodni;
 - 10) ruch pojazdów po terenie inwestycji prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00;
 - 11) teren przedsięwzięcia zaopatrzyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy;
 - 12) zaopatrzenie w wodę realizować w sposób dotychczasowy z sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody;
 - 13) ścieki socjalno-bytowe odprowadzać w sposób dotychczasowy do zbiornika bezodpływowego i okresowo wywozić do oczyszczalni ścieków, nie dopuszczając do jego przepełnienia;
 - 14) odcieki powstające na kwaterze wschodniej i południowej ujmowane drenażem, poprzez pompownię nr P1 i P2 zbierać w istniejącym zbiorniku retencyjnym i wykorzystywać do celów technologicznych, a ich nadmiar wywozić na oczyszczalnię ścieków ;
 - 15) wody deszczowe ze skarp, utwardzonych powierzchni (wewnętrznych ciągów komunikacyjnych) i placów odprowadzać do roślinnych zbiorników retencyjno-odparowalnych a następnie do studzienki zbiorczej i pompowni cyrkulacyjnej, nadmiar wody odprowadzać do zbiornika retencyjnego;
 - 16) kontrolować poziom napełnienia zbiornika na odcieki;
 - 17) ścieki ze śluzu dezynfekcyjnej wywozić do oczyszczalni ścieków nie dopuszczając do jej przepełnienia
 - 18) dokonywać systematycznych przeglądów szczelności oraz konserwacji wszystkich instalacji; wszelkie wykryte nieszczelności bądź inne awarie niezwłocznie usuwać;
 - 19) wokół obiektu zaprojektować rzędowe nasadzenia izolacyjne w formie pasów zwartej zieleni wysokiej i niskiej, w pasie o szerokości minimum 10m; projektowaną zielen poddawać właściwym zabiegom pielęgnacyjnym (np. podlewać, odchwaszczać) oraz systematycznie uzupełniać
 - 20) składować odpady na kwaterze południowej maksymalnie do rzędnej 124 m n.p.m. (rzędna składowania do 124m n.p.m. + 1 m okrywy rekultywacyjnej);
 - 21) podwyższyć końcową rzędną obecnie eksploatowanej kwatery wschodniej do maksymalnie 125 m n.p.m.;
 - 22) na projektowanej kwaterze południowej nie składować niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ze zm.);
 - 23) pierwszą warstwę odpadów na kwaterze południowej deponować w taki sposób, aby nie dopuścić do uszkodzenia uszczelnienia syntetycznego kwatery składowiska;
 - 24) składowane odpady zagęszczać, aby nie pozostawiać wolnych przestrzeni; dwumetrowe warstwy zagęszczonych odpadów przykrywać sukcesywnie warstwą izolacyjną o grubości 0,2-0,3 m;
 - 25) na obwodzie eksploatowanych kwater stosować zabezpieczenie w postaci siatki zabezpieczającej przed rozwiewaniem lekkich frakcji składowanych odpadów;
 - 26) w okresie letnim składowane odpady spryskiwać środkami dezynfekującymi lub wapnować;

- 27) w okresie dodatnich temperatur wszystkie pojazdy opuszczające teren składowiska poddawać dezynfekcji kół, a w czasie ujemnych temperatur stosować alternatywny sposób dezynfekcji (np. maty dezynfekcyjne);
- 28) ziemię okrywową oraz ziemię z pogłębienia kwatery południowej wykorzystać do wykonania okrywy rekultywacyjnej na zamkniętej kwaterze zachodniej;
- 29) wykonać rekultywację końcową kwatery zachodniej;
- 30) po osiągnięciu zakładanych rzędnych wysokości składowania, przeprowadzić końcową rekultywację kwatery wschodniej i południowej;
- 31) odpady niebezpieczne powstające na etapie realizacji i eksploatacji magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, ustawionych w wyznaczonym do tego miejscu, posiadającym szczelną podłogę oraz zadaszenie; miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych ogrodzić, odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt, odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;
- 32) odpady inne niż niebezpieczne powstałe na etapie eksploatacji inwestycji magazynować selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu; odpady te następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- 1) zaprojektowanie kwatery południowej o powierzchni nie większej niż 2,02 ha w miejscu starej kwatery południowej o powierzchni 1,1 ha wraz z jej rozbudową o działki sąsiadujące;
- 2) zaprojektowanie na planowanej kwaterze instalacji do ujmowania i odprowadzania gazu składowiskowego złożonej z 6 studzienek odgazowujących z podłączeniem do istniejącej instalacji odzysku biogazu;
- 3) zaprojektowanie uszczelnienia kwatery południowej o grubości nie mniejszej niż 0,5 m i współczynnika filtracji $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$ m/s oraz izolacji syntetycznej o grubości minimalnej 1,5 mm;
- 4) zaprojektowanie wykopu dna planowanej kwatery co najmniej 1 m powyżej przewidywanego najwyższego piezometrycznego poziomu wód podziemnych;
- 5) zaprojektowanie drenażu wód odciekowych powyżej syntetycznej izolacji dna składowiska;
- 6) zaprojektowanie szczelnego zbiornika na odcieki;
- 7) zaprojektowanie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10 m od strony południowej składowiska;
- 8) sporządzenie projektu gospodarki istniejącą zielenią uwzględniającego dyspozycje materiałem roślinnym przewidzianym do usunięcia, sposób zabezpieczenia drzew przeznaczonych do adaptacji, a także projektu zieleni towarzyszącej uwzględniający dobór odpowiednich gatunków do wykonania nowych nasadzeń izolacyjnych;
- 9) zaprojektowanie ogrodzenia terenu składowiska w postaci siatki stalowej na słupach o wysokości 2m, uniemożliwiającej przedostawanie się na teren obiektu zwierząt.

4. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- 1) prowadzić monitoring oddziaływania składowiska na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013r.poz.523)

5. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Uzasadnienie

W dniu 11.10.2013r. do Burmistrza Gminy Zakroczym wpłynął wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery południowej, podwyższeniu kwatery wschodniej oraz kompleksowej rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Zakroczymiu w celu dostosowania do wymogów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Inwestycja ta należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz wymienionych w § 2 ust.1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. nr 213, poz. 1397 z późn.zmian.) jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest wymagany. W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeanalizowano następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- poświadczone za zgodność z oryginałem kopie map ewidencyjnych obejmujących teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, oraz obejmujących obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- wypisy z ewidencji gruntów obejmujące teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Gminy Zakroczym dostępnym na stornie www.bip.zakroczym.pl.

Burmistrz Gminy Zakroczym dnia 24.10.2013r. obwieścił o wszczęciu postępowania administracyjnego zawiadamiając o prawie składania wyjaśnień oraz zgłaszania żądań i wypowiedzania się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Do Urzędu nie wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało podane do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zakroczym, na stronie internetowej www.bip.zakroczym.pl i na słupach ogłoszeniowych w Zakroczymiu. W obwieszczeniu podano również informację o wystąpieniu dnia 28.10.2013r. do organów opiniujących w trybie art. 77 ust. 1 pkt.1i 2 ustawy ooś oraz o *przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko*. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia postanowieniem z dnia 21.01.2014r. znak: WOOS-II.4242.360.2013.AK. Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia przed rozpoczęciem realizacji

inwestycji oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie istnieje obecnie możliwość kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem należącym do Inwestora;
- 3) nie stwierdza się możliwości wystąpienia niekorzystnego oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim opinią sanitarną z dnia 26.11.2013r. znak: ZNS-713-4/13-7864 pozytywnie zaopiniował realizację przedsięwzięcia bez uwag.

W związku z tym, iż w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się deponowanie na projektowanej kwaterze południowej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, ze zm.), w sentencji niniejszej decyzji nałożono na Inwestora warunek, aby ich nie składować zgodnie z nowym systemem z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013 r. poz.21, ze zm.), a także z zapisów Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązać się z emisją hałasu i substancji do powietrza, wytwarzaniem ścieków i odpadów. Oddziaływania te będą ograniczane przez zastosowanie odpowiednich środków minimalizujących wskazanych w sentencji decyzji.

Przeprowadzona podczas postępowania analiza potwierdziła, że treść przedłożonego raportu jest zgodna z art.66 ustawy ooś, a zawarte w niej warunki realizacji przedsięwzięcia i projektowane rozwiązania chroniące środowisko zostały zaproponowane racjonalnie i adekwatnie do charakteru i skali oddziaływania inwestycji na środowisko.

Organ w celu zminimalizowania wpływu rozpatrywanego przedsięwzięcia na środowisko wziął pod uwagę i w pełnym zakresie uwzględnił wszystkie ustalenia zawarte w raporcie i określił na ich podstawie:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia (pkt.I.1 sentencji decyzji);
2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich (pkt I.2 sentencji decyzji);
3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art.72 ust.1 ustawy ooś (pkt I.3 sentencji decyzji).

Powyższe warunki, wymagania i zalecenia znajdują racjonalne uzasadnienie wynikające z przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania ładu społecznego, zgodnie z którymi zastosowane środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia można umotywować w przedstawiony poniżej sposób. I tak:

Źródłami hałasu na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów transportujących odpady na składowisko oraz maszyny i urządzenia wykorzystywane na składowisku. W celu ograniczenia uciążliwości hałasu ruch samochodów ciężarowych będzie ograniczony tylko do pory dnia, tj. w godzinach 6:00 - 22:00, zaś wzdłuż granicy działek, na których ma zostać zrealizowana przedmiotowa inwestycja utworzony zostanie zwarty pas zieleni izolacyjnej. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że parametry przyjęte dla przedsięwzięcia w planowanej instalacji pozwolą na dotrzymanie obowiązujących norm natężenia hałasu na zabudowie chronionej akustycznie.

W celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją substancji do powietrza transport odpadów prowadzony będzie pojazdami sprawnymi technicznie, eksploatowanymi i konserwowanymi systematycznie i w sposób prawidłowy, pojazdy transportowe wyposażone będą w szczelną skrzynię ładunkową, ze szczelnie zamkniętą tylną klapą, zaś przewożone odpady będą szczelnie przykryte plandeką. W celu minimalizacji zapylenia, materiały pyliste będą zabezpieczone przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami), zaś teren zakładu i drogi dojazdowe utrzymywane będą w należytej czystości.

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie składowisko wraz z zachodzącymi na nim procesami, ruch pojazdów transportujących odpady oraz praca sprzętu na składowisku. Powstający gaz składowiskowy będzie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej lub spalany w pochodni. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się substancji złośliwych wierzchnia warstwa kwatery składowiska będzie sukcesywnie przykrywana materiałem inertnym.

W celu zabezpieczania środowiska środowiska gruntowo-wodnego wszelkie prace (na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia) wykonywane będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów. Ponadto teren przedsięwzięcia zostanie zaopatrzone w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie zostanie usunięte, a zebrany materiał przekazany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy.

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie tak jak w sposób dotychczasowy z sieci wodociągowej. Będzie także prowadzony rejestr zużycia wody. Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzone, tak jak dotychczas do zbiornika bezodpływowego i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków. Odcieki powstające na kwaterze wschodniej i południowej ujmowane będą drenażem, poprzez pompownie nr P1 i P2 oraz zbierane w istniejącym zbiorniku i wykorzystywane do celów technologicznych, a ich nadmiar zostanie wywieziony na oczyszczalnię ścieków. Wody deszczowe ze skarp, utwardzonych powierzchni (wewnętrznych ciągów komunikacyjnych) i placów odprowadzane będą do zbiorników retencyjno-odparowalnych, a następnie do studzienki zbiorczej i pompowni cyrkulacyjnej. Nadmiar wód odprowadzany będzie do istniejącego zbiornika na odcieki. W celu zabezpieczania środowiska gruntowo-wodnego poziom napełnienia zbiorników na odcieki będzie kontrolowany, jak również będą wykonywane systematyczne przeglądy szczelności oraz konserwacje wszystkich instalacji, przy czym wszelkie wykryte nieszczelności bądź inne awarie będą niezwłocznie usuwane. Również ścieki ze śluzy dezynfekcyjnej będą wywożone na oczyszczalnię ścieków nie dopuszczając do jej przepełnienia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze jednolitej części, wód powierzchniowych (zwanej dalej „JCWP”) o nazwie Wisła pd Narwi do Zbiornika Włocławek, SW2205 – PLRW2000212739. Wymieniona JCWP zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisły ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Z 2011 r. Nr 49 poz.549) otrzymała status wód naturalnych. Rzeka została zakwalifikowana do wielkich rzek nizinnych. Jej stan oceniono jako zły. Na przedmiotowym odcinku zagrożona jest ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu wód w związku z powyższym ustalono derogacje z uwagi na brak możliwości technicznych. Planowane inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zabezpieczenie skarpy w mieście Wyszogród na odcinku do istniejącego ubezpieczenia brzegu Wisły do roku 2009; ubezpieczenie brzegów Wisły. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód. Teren składowiska znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej nr 48 (PLGW230048) w regionie wodnym Środkowej Wisły. Stan JCWPd nr 48 zgodnie z zapisami cyt. Planu jest dobry niezagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych (brak derogacji).

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
- zapobieganie i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Inwestor w raporcie ooś odniósł się do wpływu inwestycji na realizację celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami, na obszarze dorzecza rzeki Wisły ustanowionym uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Z 2011 r. Nr 49 poz.549).

Wyniki prowadzonego monitoringu wskazują, że obiekt nie oddziałuje na wody podziemne. Choć analiza wskaźników sprzed 2012 r. wskazuje na przekroczenia – V klasa jakości – słaby stan chemiczny, zwłaszcza w zakresie przewodności właściwej (PEW) i węgla organicznego (OWO). Przyczyną poprawy stanu jest uszczelnienie dna kwatery wschodniej od 2011 roku.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Z 2008, Nr 143, poz.896) i wyników monitoringu stwierdzono:

- podwyższone wartości przewodności elektrolitycznej właściwej (II klasa jakości) w piezometrach nr 1 w obu kwartałach oraz nr 3 w drugim kwartale,
- stężenia cynku w pierwszym kwartale odpowiednie dla II klasy jakości w piezometrach nr 1,3 oraz 5,
- wartości ogólnego węgla organicznego mieszczące się w granicach II klasy jakości jedynie w otworze nr 1 w obu kwartałach,
- pozostałe badane parametry mieszczą się z zakresach dopuszczalnych dla pierwszej klasy jakości wód podziemnych.

Powyższe parametry klasyfikują wody podziemne w rejonie składowiska do dobrego stanu chemicznego wód podziemnych.

Ponadto brak wpływu na stan JCW Inwestor uzasadnił przytaczając argumenty dotyczące celowości inwestycji, w tym uszczelnieniu kwatery południowej, monitoringu wód podziemnych oraz zastosowanych środków chroniących środowisko gruntowo-wodne.

Składowisko wyposażone jest również w sieć piezometrów gwarantującą monitorowanie oddziaływania składowiska na wody podziemne. Monitoring prowadzony będzie piezometrami P-1 na napływie P-2 i P-3 na odpływie wód podziemnych, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów.

Z raportu ooś wynika, że dno składowiska do poziomu wodonośnego oddziela warstwa gruntów spoistych, tworząc miejscami swego rodzaju naturalną barierą geologiczną. Z przedstawionych danych wynika, iż pod składowiskiem występuje pakiet utworów piaszczystych o dobrych

parametrach filtracji i zmiennej miąższości. W warstwie piasków przypowierzchniowych nie stwierdzono występowania zwierciadła wód podziemnych. Poniżej warstwy piasków występuje pakiet utworów spoistych w postaci glin piaszczystych o słabych parametrach przepuszczalności mogący stanowić izolację dla składowiska odpadów. Pod kwaterą zachodnią pakiet utworów spoistych występuje, praktycznie pod dnem składowiska, a na terenie kwatery wschodniej na większej głębokości pod utworami piaszczystymi. Poniżej utworów spoistych występuje warstwa utworów piaszczystych różnej granulacji stanowiąca wydajną warstwę wodonośną będącą jednocześnie poziomem użytkowym dla omawianego rejonu. Zwierciadło wód podziemnych głównie swobodnie występuje na głębokości 26,55 – 37 m p.p.t. Najwyższy piezometryczny poziom wód podziemnych stwierdzono na głębokości 26,55 m p.p.t. Ze względu na brak w podłożu warstwy (na poziomie dna projektowanego składowiska) mogącej stanowić naturalne uszczelnienie podłoża, zaprojektowano sztuczne uszczelnienie podstawy składowiska z warstwy mineralnej miąższości 0,5 m i współczynnika filtracji $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$ m/s, geomembrany o grubości 1,5 mm ułożonej na warstwie sztucznej bariery geologicznej na dnie i skarpach wewnątrz kwater.

Mając na uwadze dotychczasowe zagospodarowanie terenu, zakres i skalę zamierzonej inwestycji oraz zakres działań mających na celu ochronę środowiska wodnego stwierdza się, że przedsięwzięcie nie zostało zidentyfikowane jako mogące mieć wpływ na nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w cyt. Planie.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego pierwsza warstwa odpadów na kwaterze południowej deponowana będzie w taki sposób, aby nie dopuścić do uszkodzenia uszczelnienia syntetycznego kwatery składowiska. Składowane odpady będą zagęszczane, aby nie pozostawiać wolnych przestrzeni. W celu zapobieżenia rozwiewaniu lekkich frakcji składowanych odpadów na obwodzie eksploatowanych kwater zostanie zastosowane zabezpieczenie w postaci siatki. W celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych w okresie letnim składowane odpady będą spryskiwane środkami dezynfekującymi lub wapnowane, zaś w okresie dodatnich temperatur wszystkie pojazdy opuszczające teren składowiska będą poddawane dezynfekcji kół, a w czasie ujemnych temperatur zastosowany zostanie alternatywny sposób dezynfekcji np. maty dezynfekcyjne.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, posiadającym szczelne podłoże oraz zadaszenie. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych zostanie oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych. Powstając na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne będą magazynowane selektywnie w kontenerach lub pojemnikach w wyznaczonym miejscu. Wszystkie powstające odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Warunek dotyczący przeprowadzenia niezbędnej wycinki z uwzględnieniem przepisów z zakresu ochrony gatunkowej, ma na celu ochronę potencjalnych siedlisk gatunków chronionych. Powyższe stanowi odrębne postępowanie administracyjne, zatem wnikliwa analiza przepisów dotyczących ochrony gatunkowej leży w gestii Inwestora.

Warunek dotyczący zabezpieczenia drzew przeznaczonych do zachowania w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych, ma na celu minimalizację negatywnego wpływu inwestycji na pozostający drzewostan, a także pozwoli na jego utrzymanie we właściwym stanie zdrowotnym.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania prac inwestycyjnych na środowisko przyrodnicze rejonu inwestycji, określono wymóg prowadzenia ich po uprzedniej inspekcji terenu, dzięki której zostanie zweryfikowana ich poprawność pod kątem wykluczenia potencjalnej śmiertelności zwierząt.

Warunek dotyczący wykonania wokół składowiska rzędowych nasadzeń izolacyjnych w formie pasów zwartej zieleni wysokiej i niskiej oraz właściwa ich pielęgnacja, ma na celu stworzenie naturalnej izolacji obiektu od otoczenia, która pozwoli m. in. na ograniczanie rozprzestrzeniania się hałasu i zanieczyszczeń, a także poprawi walory krajobrazowe okolicy.

Warunek dotyczący wykonania projektu gospodarki istniejącą zielenią, ma na celu opracowanie fachowego dokumentu określającego sposób usunięcia zieleni oraz zapewniającego wyboru właściwej pielęgnacji dla zieleni przeznaczonej do adaptacji. Natomiast projekt zieleni towarzyszącej ma na celu wybór odpowiednich gatunków do wykonania nowych nasadzeń izolacyjnych.

Warunek dotyczący ogrodzenia terenu inwestycji w stopniu uniemożliwiającym przedostawanie się na teren zakładu zwierząt, ma na celu ich ochronę oraz ograniczenie strat w ich populacji powstałych np. na skutek kolizji z pojazdami.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2013 r. poz.627 ze zm.). Najbliższe obszary sieci Natura 2000, to ustanowiony w ramach Dyrektywy Ptasiej Obszar – Dolina Środkowej Wisły PLB140004 oraz obszar mający zaznaczenie dla Wspólnoty – Kampinoska Dolina Wisły PLH140029, oddalone o ok. 1,1, km od granic działek ewidencyjnych, na których planowana jest realizacja inwestycji.

Po zapoznaniu się z charakterem i zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę lokalizację oraz odległość względem najbliższego obszaru Natura 2000 stwierdzono, że nie będzie ono wpływać negatywnie na cele i przedmioty ochrony, jak również na integralność tego obszaru i całej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Od strony zachodniej i północno-zachodniej teren składowiska graniczy z obszarem Fortu Zakroczymskiego który, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 24 stycznia 2000 roku, został wpisany do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod numerem rejestru A-34.

Z przedłożonego raportu ooś wynika, że po zakończeniu prac związanych z eksploatacją obiektu planuje się zagospodarowanie obiektu w kierunku funkcji sportu i rekreacji, w tym utworzenia ciągów pieszych, tras rowerowych. Przewiduje się również stworzenie punktu widokowego ze szczególnym uwzględnieniem historycznego, edukacyjnego charakteru znajdującego się w sąsiedztwie Fortu Zakroczymskiego. Na podstawie informacji przedstawionych w przedłożonym raporcie coś stwierdza się, iż przedmiotowe nie wpłynie negatywnie na ww. zabytek.

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia, a także jego lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, pozwolenia na wznowienie robót budowlanych oraz do zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych bądź też zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania terenu. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Zakroczym w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Zakroczymiu dostępnym na stronie www.bip.zakroczym.pl Informacja o wydaniu decyzji została podana do wiadomości poprzez obwieszczenie.

URZĄD GMINY
w ZAKROCZYMIU
ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym
000530910



Burmistrz Gminy
Henryk Ruszczyk

Decyzja niniejsza wobec nie zaskarżenia

w terminie określonym podlega
wykonaniu.

Zakroczym, dnia 20.02.2014r.

podpis
INSPEKTOR d/s GOSPODARKI
Komunalnej i Ochrony Środowiska

M. M.
mgr inż. Małgorzata Melliriska

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
ul. Parowa Okólna 3b
05-170 Zakroczym
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa

20.01.2014r.
Arzymetom