Zakroczym, dnia 20.01.2014r

GKŚ.645.4-5.2013/2014

załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art.82 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kwatery południowej w miejscu nieuszczelnionej kwatery południowej na składowisku odpadów komunalnych w Zakroczymiu wraz z podwyższeniem końcowej rzędnej składowania obecnie eksploatowanej kwatery wschodniej z 117 m.n.p.m do 125 m.n.d.m oraz kompleksowej rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Zakroczymiu w celu dostosowania składowiska do wymogów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
W/w składowisko zlokalizowane jest obecnie na działce nr 34, obręb 22-11, zaś jego planowana w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia rozbudowa kwatery południowej obejmuje ponadto działki o nr ew.52, 53, 54, obręb 02-11, stanowiące teren byłego wyrobiska po eksploatacji kruszywa oraz nieużytki rolne znajdujące się między obecnym składowiskiem, a drogą nr 63 Warszawa-Płock. Powierzchnia terenu składowiska wynosi obecnie 5,4299 ha, zaś planowana rozbudowa kwatery południowej o sąsiadujące działki obejmuje powierzchnię 0,7667 ha (powierzchnia terenu składowiska zwiększy się o 6,1966 ha).
Dotychczasowa powierzchnia do składowania odpadów wynosi 3,335 ha. Pozostały teren o powierzchni ok. 2,1 ha stanowią drogi, urządzenia i strefa zieleni izolacyjnej. Po realizacji przedmiotowej inwestycji, teren zajęty pod składowanie odpadów (łącznie z zamkniętą kwaterą zachodnią) wyniesie około 4,27 ha.
Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac mających na celu dostosowanie istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Zakroczymiu do wymogów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt.5 ppkt.4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 26 lipca 2002 roku *w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości* (Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1055) składowisko w Zakroczymiu jest instalacją do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton odpadów na rok. Instalacja służy do unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie. Do składowiska dowożone są odpady z gmin Pomiechówek, Leoncin, Czosnów, Zakroczym oraz z miasta Nowy Dwór Mazowiecki i częściowo z Warszawy.
W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017
z uwzględnieniem lat 2018 - 2023 składowisko odpadów w Zakroczymiu uzyskało status: instalacja zastępcza - po rozbudowie *Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych*, co wynikło z niewystarczającej do uzyskania statusu RIPOK wolnej pojemności składowiska.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowane jest przy ulicy Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej w miejscowości Zakroczym leżącej w gminie Zakroczym, powiat nowodworski, woj. mazowieckie, w północno - wschodniej części terenu objętego granicami administracyjnymi Zakroczymia, w odległości około 1 km od centrum miasta.
Składowisko położone jest na działce nr ew. 34 obręb 02-11 Zakroczym, przy drodze wojewódzkiej nr 62 relacji: Warszawa – Płock, na terenie dawnego wyrobiska po eksploatacji kruszywa (piasków,

żwirów i pospółek).
Obiekt stanowi własność Gminy Zakroczym, co dokumentuje wypis z rejestru gruntów. Lokalizacja składowiska jest zgodna z obowiązującym Planem Miejscowym (załącznik tekstowy nr 2). Plan dopuszcza lokalizację obiektów związanych funkcjonalnie ze składowiskiem na działce nr 34 obręb 02-11 oraz na działkach sąsiadujących nr 52, 53 oraz 54 obręb 02-11. Obecnie na działce nr ew. 54 znajduje się zamknięte wyrobisko kruszywa.

Z obiektem sąsiadują:

- od strony północnej – grunty rolne i dalej, droga krajowa Warszawa-Gdańsk;
- od strony wschodniej – grunty rolne i dalej (w odległości około 700 m w kierunku wschodnim) stacja paliw;
- od strony południowej – działki o numerach 43, 46, 47, 52, 53 i 54 i dalej droga krajowa Warszawa - Płock. Na terenie działki nr 54 jest zlokalizowane wyrobisko po poborze kruszywa. Pozostałe działki stanowią grunty rolne V klasy bonitacyjnej, które nie są wykorzystywane rolniczo, poza działką nr 47;
- od strony zachodniej i północno-zachodniej – tereny Fortu Zakroczymskiego i zabudowania dawnej spółdzielni rolniczej (skup owoców miękkich), SKR (w likwidacji) hurtownia napojów oraz GS (skup złomu i demontaż wyeksploatowanych pojazdów).

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony w Planie miejscowym symbolem 142 MN/RN (teren ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej), znajduje się po stronie południowo-zachodniej w odległości około 400m od obecnej granicy składowiska a docelowo około 330 m od projektowanej granicy składowiska (po rozbudowie kwatery południowej o działki nr ewid. 52, 53 i 54).
Od strony zachodniej i północno-zachodniej teren składowiska graniczy z obszarem Fortu Zakroczymskiego który, decyzją Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego z 24 stycznia 2000 roku, został wpisany do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod numerem rejestru A-34.

W bezpośrednim sąsiedztwie składowiska w Zakroczymiu nie ma obiektów, ani obszarów, które byłyby poddane ochronie na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. *o ochronie przyrody* (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. , poz. 627), ustawy z dnia 28.09.1991 r. *o lasach* (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. nr 12, poz. 59 z późn.zm.), ustawy z dnia 18.07.2001 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. nr , poz. 145 z późn.zm.) i ustawy z dnia 28.07.2005 r. *o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych* (Dz. U. z 2012 r. poz.651 z późn.zm.).
Teren składowiska znajduje się w obszarze występowania zbiorników 215, 215A (trzeciorzędowe) i południowego krańca zbiornik 214 Działdowo (czwartorzędowy). Dla tych zbiorników nie ma opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej i nie są wyznaczone obszary ochronne. W sąsiedztwie nie występują cieki powierzchniowe. Najbliższą wodą powierzchniową jest Wisła, oddalona o 2 km od składowiska. Teren wokół składowiska jest o nachyleniu poniżej 10^0 na rzędnych terenu od 106,5 do 110m n.p.m.
Według stanu na dzień 30.09.2013r. pojemność składowiska pozostała do wypełnienia wynosi około: 137 433 000 m^3. **Zmiana statusu instalacji jest możliwa po oddaniu do użytkowania części instalacji pozwalającej na spełnienie kryteriów RIPOK tj. po uzyskaniu minimalnej pojemności obiektu: 338 000 m^3.**
W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia chłonności obecnego składowiska w Zakroczymiu w celu spełnienia kryteriów RIPOK poprzez:

- podwyższenie końcowej rzędnej składowania odpadów na obecnie eksploatowanej kwaterze wschodniej z 117m n.p.m. do 125 m n.p.m.
- budowę kwatery południowej w miejscu starej nieuszczelnionej kwatery

południowej wraz z jej rozbudową o działki sąsiadujące nr ewidencyjny: 52, 53, 54 o pow. 0,7667 ha *przeznaczonych w planie miejscowym na teren składowania odpadów i związane z tym obiekty oraz urządzenia do czasu zamknięcia wysypiska*

Wyżej wymienione prace spowodują zwiększenie ilości deponowanych odpadów na istniejącym już składowisku w Zakroczymiu do około 440 000 Mg (528 000 m³)i spełnienie kryteriów RIPOK.

Budowa nowej kwatery południowej **o pow. 2,02 ha** (w miejscu starej nieuszczelnionej kwatery południowej o pow. 1,1 ha) wiąże się z potrzebą wydobycia i przemieszczenia ziemi okrywowej z kwatery południowej na zamkniętą kwaterę zachodnią.

Ziemia z powierzchni starej kwatery południowej w ilości około 4 000 m³ ziemi tj.(4 000 :1,8 =) 2 222 Mg zostanie przewieziona na zamkniętą kwaterę zachodnią i wykorzystana do wykonania okrywy rekultywacyjnej. Na obecnie nieużytkowanej kwaterze południowej o pow. 1.1ha pod ww. ziemią, znajdują się częściowo zmineralizowanie odpady które potrzeba wydobyć i przewieźć na czynną, uszczelnioną kwaterę wschodnią. Początkowo zakładano około 49 000m³ zmineralizowanych odpadów do przeniesienia, lecz w wyniku wstępnego rozpoznania geologicznego oszacowano możliwą wielkość odpadów do przemieszczenia w ilości 65 000m³. Do obliczeń i oceny przyjęto więc podwyższoną ilość odpadów do przemieszczenia tj. (65 000 : 1,2 =) **54 000 ton (Mg).**

Po usunięciu zdeponowanych odpadów z starej, nieuszczelnionej kwatery południowej na użytkowaną kwaterę wschodnią, rozpoczęte zostaną prace związane z wykonaniem wykopu pod nową nieckę kwatery południowej o pow. około 2,02 ha.

W wyniku przemieszczenia zalegających na kwaterze południowej odpadów na kwaterę wschodnią i ziemi okrywowej oraz ziemi z pogłębienia kwatery południowej na kwaterę zachodnią, istniejący między nimi wąwóz służący jako dojazd wewnętrzny do kwatery wschodniej, ulegnie naturalnej likwidacji i zostanie włączony do powierzchni kwatery południowej.Po w/w wydobyciu odpadów i ziemi z obecnej kwatery południowej powstanie wraz z przyległym terenem (działki nr ewid. 52, 53 i 54) oraz z terenem stanowiącym dojazd do kwatery wschodniej (w wąwozie) **nieckę nowej kwatery południowej o rzędnej dna 99,5-100,5m n.p.m**. Całość terenu nowej kwatery południowej wraz z terenem działek sąsiadujących i obecnie eksploatowaną kwaterą wschodnią zostanie zagospodarowany w kierunku dostosowania składowiska do wymogów RIPOK o łącznej dodatkowej kubaturze 440 000 m³.Prace budowlane na kwaterze południowej wymagają:

- likwidacji linii napowietrznej przechodzącej nad kwaterą (likwidacja dwóch słupów energetycznych);
- uzupełnienia naturalnej bariery geologicznej z wyprofilowaniem skarp i dna nowej niecki;
- wykonanie uszczelnienia dna kwatery i skarp z geomembrany PE;
- budowy studzienek odgazowujących „G"-6 szt.z podłączeniem do instalacji odzysku biogazu;
- budowy pompowni „P2";
- budowy drenażu nadfoliowego z studzienkami kontrolnymi;
- studnie rewizyjne;
- ułożenie nowej drogi technologicznej na kwaterę zachodnią o długości około 300m;
- przesunięcie i podwyższenie drogi wewnętrznej na kwaterę wschodnią o długości około 190m (w wąwozie);
- budowa zaplecza socjalno-biurowego z przyłączeniem wodociągowym i energetycznym;
- budowa rowów podskarpowych wód deszczowych z odprowadzeniem do zbiorników ziemnych po zewnętrznej stronie składowiska o łącznej kubaturze około 150m³ do przechwytywania czystych wód opadowych i roztopowych z zewnętrznego obwałowania składowiska (wody do zraszania zieleni),
- przebudowa przewodu tłocznego odcieków z istniejącej pompowni odcieków P1 do istniejącego zbiornika na odcieki;

- przebudowa wagi o dł. 18m i nośności 50,0Mg,
- przebudowa brodzika dezynfekcyjnego;
- nasadzenie pasa zieleni o szerokości minimum 10m od strony południowej składowiska;
- likwidacja starego i budowa nowego ogrodzenia po południowej stronie składowiska.

Po rozbudowie kwatery południowej, kwaterę wschodnią projektuje się eksploatować równocześnie (z kwaterą południową). Obie kwatery będą posiadały docelową rzędną składowania 125m n.p.m. Zamknięta kwatera zachodnia będzie niższa i posiada końcową rzędną składowania na wysokości 117m n.p.m. co będzie stanowiło urozmaicenie zagospodarowania terenu uzgodnione podczas wizji lokalnej z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego.

Reasumując, planowana inwestycja zlokalizowana będzie łącznie na terenie działek nr ew. 34, 52, 53 i 54 obręb 02-11 w Zakroczymiu.

Eksploatacja kwatery wschodniej i południowej po uzyskaniu stosownych decyzji obejmie teren nowo zajętych działek nr ew. 52, 53, 54 przy drodze nr 62 Warszawa – Płock o łącznej powierzchni 6,1966 ha. Powierzchnia do eksploatacji wyniesie 2,02ha + 0,75ha tj. 2,77 ha. Łącznie z zamkniętą kwaterą zachodnią teren zajęty pod składowanie odpadów wyniesie około 4,27 ha.
W poniższej tabeli przedstawiono powierzchnię, lokalizację oraz własności na których zostanie zlokalizowana projektowana inwestycja.

Tabela 1. Powierzchnia, lokalizacja, własność działek ewidencyjnych obszaru inwestycji.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Użytek lub klasa	Oznaczenie w planie miejscowym*	Obręb ewidencyjny	Właściciel
1	34	5,4299	Tr	O/ZP, O/US	Zakroczym	Gmina Zakroczym
2	52	0,0784	RVI	O/US	Zakroczym	Skarb Państwa
3	53	0,1361	RVI	O/US	Zakroczym	osoba fizyczna
4	54	0,5522	RVI	O/US	Zakroczym	osoba fizyczna
∑	-	6,1966	-	-	-	-

*Oznaczenia w planie miejscowym:

O/ZP, O/US: „przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji lub zieleń urządzona realizowane po zamknięciu istniejącego wyrobiska i po przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych – **przeznaczenie dopuszczalne: teren składowiska odpadów i związane z tym obiekty oraz urządzenia do czasu zamknięcia wysypiska** ..."
Przeznaczenie działek objętych projektem zagospodarowania terenu pod składowisko odpadów jest zgodne z zapisami MPZP Gminy Zakroczym.
Po zakończeniu prac związanych z eksploatacją obiektu, całość obszaru zostanie zazieleniona. Planuje się zagospodarowanie obiektu w kierunku funkcji sportu i rekreacji, w tym ciągi piesze,

trasy rowerowe. Rzeźba i wielkość terenu pozwolą na jego dostosowanie do możliwości uprawiania sportów w tym również zimowych. Powstanie punkt widokowy ze szczególnym uwzględnieniem historycznego, edukacyjnego charakteru znajdującego się w sąsiedztwie obiektu o nazwie Fort I.

Kwatera zachodnia o pow. 1,5 ha została zamknięta Decyzją z dn. 17.10.2011r. Marszałka Woj. Mazowieckiego. Odpady przyjmowano od 18.11.1997 r. do 31.12.2011 r.
Kwatera zachodnia wyłożona jest folią hydroizolacyjną PCV o gr. 2 mm na dnie i zboczach. Na kwaterze funkcjonuje drenaż na odcieki z rur PCV o śr. 180 mm i długości 312 m skierowany do studni zbiorczej pompowni cyrkulacyjnej. Studzienki odprowadzające gaz w ilości 3 szt. są podłączone do kontenerowej stacji utylizacji biogazu gdzie w wyniku spalania w silniku sprzężonym z generatorem prądu, wytwarzana jest energia elektryczna. Do dnia 31.12.2011r. zdeponowano około 308 750 ton odpadów.
Dane techniczne kwatery:

- rzędna dna kwatery jest posadowiona na poziomie 96,10 – 98,15m n.p.m.
- nachylenie skarp wewnętrznych: 1:1.
- nachylenie skarp zewnętrznych 1:1,5.
- docelowa rzędna składowania: 116,0 m n.p.m. (wysokość złoża: 17,5 – 19,9m).

Projektowany zakres prac do wykonania w ramach rekultywacji końcowej kwatery zachodniej:
Obecnie kwatera zachodnia składowiska jest zamknięta i częściowo zrekultywowana, w celu wykonania jej rekultywacji końcowej przewiduje się:

- ukształtowanie i zagęszczenie wierzchowiny składowiska (korekta osiadań);
- końcowe ukształtowanie skarp;
- zwiększenie grubości okrywy uszczelniającej do 117m n.p.m.
- wykonanie końcowej okrywy rekultywacyjnej skarp i wierzchowiny – warstwa okrywowa (izolacyjna) oraz warstwa glebotwórcza, w tym przede wszystkim rozścielenie gruntu oraz wykonanie zabiegów agrotechnicznych.

Kwatera wschodnia o pow. 0,75ha jest eksploatowana od 31.12.2011 r. Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest podwyższenie docelowej rzędnej składowania na kwaterze wschodniej ze 117m n.p.m. do 125m n.p.m. (co zwiększy wysokość złoża do 29 – 29,5m i pojemność do 49 000m^3 co umożliwi składowanie do 49 000 : 1,2 = 40.8343 ton.
Do dnia 30.09.2013 r. zdeponowano na kwaterze wschodniej 12.567 Mg odpadów.
Kwatera wyłożona jest folią PCV o gr. 1,5 mm na dnie i zboczach. Na kwaterze funkcjonuje drenaż na odcieki z rur PCV o śr. od 110 mm do 200mm i długości 312 m. skierowany do studni zbiorczej pompowni cyrkulacyjnej. Na kwaterze znajdują się 2 studzienki odgazowujące o średnicy 0,8m, (podwyższane sukcesywnie do nadbudowy składowiska) które są włączone do istniejącej instalacji energetycznego odzysku biogazu.
Dane techniczne kwatery:

- rzędna dna kwatery: 105,5 – 106,0 m n.p.m. (rzędna powierzchni terenu w sąsiedztwie - 110m n.p.m.),
- nachylenie skarp wewnętrznych: 1:1,
- nachylenie skarp zewnętrznych 1:1,5,
- obecna rzędna składowania (w 2013 r.) wynosi od 108,5m n.p.m., do 112,5m n.p.m., tj. wysokość obecnego złoża wynosi (w 2013 r.): około 3-6 m,
- obecnie obowiązująca w pozwoleniu na budowę rzędna składowania: 116,0 m n.p.m. + 1m okrywa rekultywacyjna,
- projektowana rzędna składowania na kwaterze wschodniej: 125,0 m n.p.m. (124m + 1m okrywa rekultywacyjna),

- wysokość docelowego złoża (po podwyższeniu): 29-29,5 m,

Po rozbudowie i modernizacji kwatera wschodnia będzie równocześnie eksploatowana z uszczelnioną i powiększoną o działki sąsiadujące kwaterą południową.

Kwatera południowa – budowa o pow. 2,02ha. Od 1997 roku obszar kwatery południowej jest nieużytkowany. Powierzchnia obecnej kwatery wg mapy zasadniczej wynosi 11 000 m^2. Odpady zostały częściowo zdeponowane na powierzchni terenu i miejscowo w zagłębieniach. Rzędna wierzchowiny kwatery południowej jest w granicach od 112,0 do 114,0 m n.p.m. Względna wysokość złoża wynosi od 2 do 4,5m, lokalnie 10m i objętości około 65 000 m^3 oraz około 4 000 m^3 okrywy ziemnej.

Przemieszczenie odpadów z kwatery południowej ze względu na obecne uwarunkowania prawne może odbyć się wyłącznie na kwaterę wschodnią, zaś ziemia okrywowa w niewielkiej części do wykonania rekultywacji zamkniętej kwatery zachodniej.

Na sąsiadującym terenie (działki 52, 53 i 54) zostanie wykonany wykop pod nową część kwatery południowej. Głębokość wykopu jest uzależniona od rzędnych występowania gruntu słabo przepuszczalnego, według obecnego rozpoznania geologicznego **strop gruntów słabo przepuszczalnych**, na terenie projektowanej niecki występuje na rzędnych **około 99,0m n.p.m.**, rzędne dna nowej kwatery południowej projektuje się na 99,5 - 100,5 m n.p.m. Szacuje się wykop pod kwaterę południową o kubaturze co najmniej 80 000m^3. Wybudowana nowa kwatera według wstępnych szacunków przy założeniu docelowych rzędnych korony składowiska 125m będzie miała kubaturę(razem część nadziemna i niecka kwatery południowej) około 390 121 m^3. Łącznie z kwaterą wschodnią dodatkowa pojemność składowiska wyniesie około 440 000 Mg (528 000 m^3).

W celu umożliwienia składowania odpadów na kwaterze południowej zostanie przygotowana nowa niecka pod składowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Według obowiązujących przepisów każde składowisko odpadów powinno być tak zlokalizowane, aby miało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne o współczynniku filtracji k naturalnej bariery geologicznej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - miąższość nie mniejszą niż 1m, współczynnik filtracji $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$m/s. Ważne jest również, aby przewidywany najwyższy piezometryczny poziom wód podziemnych był co najmniej 1 m poniżej poziomu projektowanego wykopu dna składowiska odpadów. W przypadku niepełnej izolacji naturalnej stosuje się sztucznie wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającą odpowiednią przepuszczalność czyli współczynnik filtracji $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$m/s. Sztuczną barierę izolacyjną należy położyć na naturalnym podłożu aby uniknąć skutków procesów osiadania, które mogą spowodować jej zniszczenie. Uzupełnieniem naturalnej i sztucznej bariery geologicznej będzie izolacja syntetyczna.

Dane techniczne istniejącej kwatery południowej:

- powierzchnia istniejącej kwatery: 1,10 ha;
- rzędna obecnego dna kwatery (i terenu): 109 - 110 m n.p.m.;
- rzędna obecnej wierzchowiny: 112 - 114 m n.p.m.;
- ilość obecnie zdeponowanych odpadów na nieuszczelnionym gruncie przeznaczonych do przemieszczenia /wydobycia w celu wybudowania nowej uszczelnionej kwatery: około 65 000m^3 oraz 4000 m^3 okrywy ziemnej;
- wysokość obecnie zdeponowanego złoża: 2 – 4,5 m, miejscami do 10m.

Opis szczegółowy czynności na etapie budowy:

- przełożenie (wydobycie) nagromadzonego depozytu odpadów z nieuszczelnionej kwatery południowej na uszczelnioną kwaterę zachodnią i kwaterę wschodnią,
- niwelacja terenu (wyprofilowanie spadków) na kwaterze południowej, kształtowanie skarp budowa wału ziemnego w obrysie kwatery południowej,
- wyrównanie i uszczelnienie dna kwatery południowej gliną 0,5 m i folią PEHD o grubości 1,5 mm (na podsypce z piasku),
- budowa drenażu odcieków z rur PE/PP o śr. 250 i 200mm w obsypce z piasku 0,5 m.,

- podłączenie drenażu z kwatery południowej do projektowanej przepompowni odcieków,
- budowa systemu odgazowania (podłączenie 6. studni z kwatery południowej do istniejącej na składowisku instalacji utylizacji biogazu),
- nasadzenia zieleni izolacyjnej w pasie 10 m,
- budowa jednego szczelnego zbiornika ziemnego zlokalizowanego w północnej części placu manewrowego (przy wadze) o kubaturze około 60m^3 do przechwytywania wód opadowych z terenu placu, drogi dojazdowej na kwatery składowiska i wagi,
- budowa dwóch zbiorników ziemnych po zewnętrznej stronie składowiska; zbiornik o kubaturze około 50m^3 zlokalizowany w sąsiedztwie kontenerowej stacji utylizacji biogazu oraz zbiornik o kubaturze około 40m^3 zlokalizowany w połowie technologicznej drogi wjazdowej na kwaterę zachodnią. Obydwa zbiorniki przeznaczone będą do przechwytywania czystych wód opadowych i roztopowych z zewnętrznego obwałowania składowiska (wody wykorzystane będą do zraszania dróg oraz zieleni na terenie składowiska),
- budowa drogi dojazdowej do kwatery zachodniej o długości około 300m (powierzchnia około 900m^2),
- przebudowa drogi dojazdowej w wąwozie do kwatery wschodniej o długości około 190m (powierzchnia około 812m^2)
- ustawienie kontenera administracyjno–biurowego (podłączenie do istniejącej linii energetycznej i sieci wodociągowej).

Na etapie budowy nie przewiduje się potrzebę korzystania z agregatu prądotwórczego, gdyż w rejonie zaplecza socjalnego oraz w centralnej części składowiska zlokalizowana jest przepompownia wód odciekowych przy której istnieje możliwość podłączenia urządzeń elektrycznych (na etapie budowy).

W południowej części terenu zlokalizowany zostanie **budynek zaplecza administracyjno - technicznego.** Będzie to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny niepodpiwniczony.
Parametry zewnętrzne projektowanego budynku:
- długość: 20 m,
- szerokość: 15 m,
- wysokość do okapu: 6,50 m,
- wysokość do kalenicy: 10,50 m,
- powierzchnia zabudowy: 15 x 20 = 300 m^2,

Projektowany budynek posiadać będzie następujące instalacje:
- elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych,
- elektryczną grzewczą,
- telefoniczną i komputerową,
- woda z kanalizacji wodociągowej,
- ścieki do szamba.

Wody opadowe ujęte z dachu budynku odprowadzone zostaną promieniście na teren działki.

Droga technologiczna w wąwozie na kwaterę wschodnią - przebudowa
W związku ze zmianami w wąwozie (rozbudową kwatery południowej), zachodzi potrzeba zmiany lokalizacji obecnej drogi wjazdowej o długości około 190-200m i szerokości 3,0m (600m^2). Jest to droga wjazdowa na obecnie eksploatowaną kwaterę wschodnią składowiska ułożona w wąwozie (pomiędzy zamkniętą kwaterą zachodnią a kwaterą wschodnią).
Droga z płyt typu MON zostanie rozebrana i przesunięta w kierunku wschodniego ogrodzenia składowiska. Nowa droga na kwaterę wschodnią będzie ułożona na nowo przygotowanym podłożu na podsypce z piasku, z płyt typu MON o wymiarach 300 x 1,5 x 0,15m o długości trasy docelowo 190m i szerokości 4,0m (powierzchnia 812,0m^2).

Ze względu na zmianę nachylenia podłużnego trasy drogi, zmianie ulegnie sposób zagospodarowania wody opadowej i roztopowej. Woda deszczowa z drogi będzie kierowana do nowo projektowanego szczelnego zbiornika o kubaturze około 60m^3 zlokalizowanego pomiędzy wagą a kwaterą południową.
Zmiany w wąwozie oprócz korzyści wynikającej z pozyskania nowego miejsca do składowania, a co za tym idzie podwyższenia terenu w rejonie wagi i za wagą, uniemożliwią napływ dużych ilości wód deszczowych z ulicy oraz poprzez filtrację w starym wąwozie w rejonie pompowni zamianę ich na odcieki. Przebudowa niwelety obecnej drogi wjazdowej jest niezbędna. Obecny napływ wód z zewnątrz jest dla składowiska bardzo uciążliwy pod kątem ich zagospodarowania.
Przebudowa wewnętrznej drogi na kwaterę wschodnią wymaga demontażu nawierzchni istniejącej drogi wjazdowej, pogłębienia dna kwatery do osiągnięcia podłoża słabo przepuszczalnego, wykonania dodatkowego uszczelnienia dna kwatery, zarówno mineralnego jak i syntetycznego z warstwami drenażowymi oraz drenażem ujęcia wód odciekowych, wykonanie warstwy ochronnej wykonanego uszczelnienia. Powyższe prace zostaną wykonane w ramach rozbudowy i modernizacji kwatery południowej.

Droga technologiczna na kwaterę zachodnią – Z uwagi na potrzebę transportu ziemi z budowanej kwatery południowej na kwaterę zachodnią zaprojektowano dodatkową drogę technologiczną wzdłuż południowego i następnie zachodniego ogrodzenia działki (początkowo równolegle do drogi Warszawa – Płock, a następnie równolegle do sąsiadującej działki nr 51 – drogi gminnej). Droga technologiczna z płyt żelbetowych typu MON będzie miała długość około 300m, i szerokości około 3,0m (powierzchnia 900m^2).

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Powierzchnia składowiska zwiększy się z 5,4299 ha do 6,1966 ha.
Powierzchnia obecnie eksploatowanej kwatery wschodniej wynosi około 0,75 ha, powierzchnia nowej kwatery południowej (teren dawnej kwatery południowej, teren wąwozu w trasie obecnej drogi wjazdowej oraz teren po dawnej żwirowni oraz fragmenty działek 52, 53 i 54) wyniesie około 2,02ha. Powierzchnia nieużytkowanej kwatery zachodniej wynosi 1,5 ha. Nowa powierzchnia do eksploatacji wyniesie (2,02ha + 0,75ha)
2,77 ha. Łącznie z zamkniętą kwaterą zachodnią teren zajęty pod składowanie odpadów wyniesie około 4,27 ha.
Pozostały teren o powierzchni 1,9266 ha będą stanowiły drogi, urządzenia, zaplecze biurowo-socjalne i strefa zieleni izolacyjnej. Na terenie należącym do składowiska planowana jest budowa zaplecza biurowo-socjalno -warsztatowego o całkowitych wymiarach 20x15m (300m^2). Tereny placów manewrowych oraz placów w rejonie nowego zaplecza wyniosą łącznie 275m^2. Przebudowana droga na kwaterę wschodnią będzie miała długość 190m, szerokość 4m i będzie wykonana z płyt drogowych typu MON o grubości 15cm (powierzchnia 812m^2). Druga droga technologiczna wybudowana dla potrzeb transportu urobku z budowanej kwatery południowej na kwaterę zachodnią będzie miała długość około 300m, i szerokość 3m. Droga będzie wykonana z płyt drogowych typu MON o grubości 15cm (powierzchnia 900m^2). Powierzchnia zieleni całego przebudowywanego obiektu wyniesie około 15 000m^2. Na powierzchnie tę składają się drzewa i krzewy wokół całego terenu stanowiące strefę ochronną o szerokości minimum 10m od granicy działki, a ponadto zieleń w postaci trawników wprowadzanych sukcesywnie do formowania wznoszonych skarp. W trasy komunikacyjne wbudowana zostanie również waga o długości 18m i nośności 50,0Mg oraz brodzik dezynfekcyjny na ciągu wyjazdowym.

W ramach przedmiotowej inwestycji inwestor przewiduje także końcową rekultywację składowiska na obszarze kwatery wschodniej o powierzchni 0,75 ha i południowej o powierzchni 2,02 ha.

Prace przewidziane na etapie końcowej rekultywacji tych kwater obejmą:
- uporządkowanie terenu z zagęszczeniem odpadów i wyrównaniem skarp przy pomocy walca i koparki,
- zagęszczenie nasypu ziemi okrywowej przy pomocy walca bębnowego, wykorzystywanego na etapie eksploatacji składowiska,
- uzupełnienie pasa zieleni izolacyjnej.

W związku z tym, iż w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się deponowanie na projektowanej kwaterze południowej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, ze zm.), w sentencji niniejszego postanowienia nałożona na Inwestora warunek, aby ich nie składować zgodnie z nowym systemem z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013 r. poz.21, ze zm.), a także z zapisów Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązać się z emisją hałasu i substancji do powietrza, wytwarzaniem ścieków i odpadów. Oddziaływania te będą ograniczane przez zastosowanie odpowiednich środków minimalizujących wskazanych w sentencji postanowienia.

W celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją substancji do powietrza transport odpadów prowadzony będzie pojazdami sprawnymi technicznie, eksploatowanymi i konserwowanymi systematycznie i w sposób prawidłowy, pojazdy transportowe wyposażone będą w szczelną skrzynię ładunkową, ze szczelnie zamkniętą tylną klapą, zaś przewożone odpady będą szczelnie przykryte plandeką. W celu minimalizacji zapylenia, materiały pyliste będą zabezpieczone przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami), zaś teren zakładu i drogi dojazdowe utrzymywane będą w należytej czystości.
Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie składowisko wraz z zachodzącymi na nim procesami, ruch pojazdów transportujących odpady oraz praca sprzętu na składowisku. Powstający gaz składowiskowy będzie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej lub spalany w pochodni. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się substancji złowonnych wierzchnia warstwa kwatery składowiska będzie sukcesywnie przykrywana materiałem inertnym.

W celu zabezpieczania środowiska środowiska gruntowo-wodnego wszelkie prace (na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia) wykonywane będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów. Ponadto teren przedsięwzięcia zostanie zaopatrzony w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie zostanie usunięte, a zebrany materiał przekazany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy.
Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie tak jak w sposób dotychczasowy z sieci wodociągowej. Będzie także prowadzony rejestr zużycia wody. Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzone, tak jak dotychczas do zbiornika bezodpływowego i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków. Odcieki powstające na kwaterze wschodniej i południowej ujmowane będą drenażem, poprzez pompownie nr P1 i P2 oraz zbierane w istniejącym zbiorniku i wykorzystywane do celów technologicznych, a ich nadmiar zostanie wywieziony na oczyszczalnię ścieków. Wody deszczowe ze skarp, utwardzonych powierzchni (wewnętrznych ciągów komunikacyjnych) i placów odprowadzane będą do zbiorników retencyjno-odparowalnych, a następnie do studzienki zbiorczej i pompowni

cyrkulacyjnej. Nadmiar wód odprowadzany będzie do istniejącego zbiornika na odcieki. W celu zabezpieczania środowiska gruntowo-wodnego poziom napełnienia zbiorników na odcieki będzie kontrolowany, jak również będą wykonywane systematyczne przeglądy szczelności oraz konserwacje wszystkich instalacji, przy czym wszelkie wykryte nieszczelności bądź inne awarie będą niezwłocznie usuwane. Również ścieki ze śluzy dezynfekcyjnej będą wywożone na oczyszczalnię ścieków nie dopuszczając do jej przepełnienia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze jednolitej części, wód powierzchniowych (zwanej dalej „JCWP") o nazwie Wisła pd Narwi do Zbiornika Włocławek, SW2205 – PLRW2000212739. Wymieniona JCWP zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisły ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Z 2011 r. Nr 49 poz.549) otrzymała status wód naturalnych. Rzeka została zakwalifikowana do wielkich rzek nizinnych. Jej stan oceniono jako zły. Na przedmiotowym odcinku zagrożona jest ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu wód w związku z powyższym ustalono derogacje z uwagi na brak możliwości technicznych. Planowane inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zabezpieczenie skarpy w mieście Wyszogród na odcinku do istniejącego ubezpieczenia brzegu Wisły do roku 2009; ubezpieczenie brzegów Wisły. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód. Teren składowiska znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej nr 48 (PLGW230048) w regionie wodnym Środkowej Wisły. Stan JCWPd nr 48 zgodnie z zapisami cyt. Planu jest dobry niezagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych (brak derogacji).
Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:
- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
- zapobieganie i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
Inwestor w raporcie ooś odniósł się do wpływu inwestycji na realizację celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami, na obszarze dorzecza rzeki Wisły ustanowionym uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Z 2011 r. Nr 49 poz.549).
Wyniki prowadzonego monitoringu wskazują, że obiekt nie oddziałuje na wody podziemne. Choć analiza wskaźników sprzed 2012 r. wskazuje na przekroczenia – V klasa jakości – słaby stan chemiczny, zwłaszcza w zakresie przewodności właściwej (PEW) i węgla organicznego (OWO). Przyczyną poprawy stanu jest uszczelnienie dna kwatery wschodniej od 2011 roku.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Z 2008, Nr 143, poz.896) i wyników monitoringu stwierdzono:

- podwyższone wartości przewodności elektrolitycznej właściwej (II klasa jakości) w piezometrach nr 1 w obu kwartałach oraz nr 3 w drugim kwartale,
- stężenia cynku w pierwszym kwartale odpowiednie dla II klasy jakości w piezometrach nr 1,3 oraz 5,
- wartości ogólnego węgla organicznego mieszczące się w granicach II klasy jakości jedynie w otworze nr 1 w obu kwartałach,
- pozostałe badane parametry mieszczą się z zakresach dopuszczalnych dla pierwszej klasy jakości wód podziemnych .

Powyższe parametry klasyfikują wody podziemne w rejonie składowiska do dobrego stanu chemicznego wód podziemnych.
Ponadto brak wpływu na stan JCW Inwestor uzasadnił przytaczając argumenty dotyczące celowości inwestycji, w tym uszczelnieniu kwatery południowej, monitoringu wód podziemnych oraz

zastosowanych środków chroniących środowisko gruntowo-wodne.
Składowisko wyposażone jest również w sieć piezometrów gwarantującą monitowanie oddziaływania składowiska na wody podziemne. Monitoring prowadzony będzie piezometrami P-1 na napływie P-2 i P-3 na odpływie wód podziemnych, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów.
Z raportu ooś wynika, że dno składowiska do poziomu wodonośnego oddziela warstwa gruntów spoistych, tworząc miejscami swego rodzaju naturalną barierą geologiczną. Z przedstawionych danych wynika, iż pod składowiskiem występuje pakiet utworów piaszczystych o dobrych parametrach filtracji i zmiennej miąższości. W warstwie piasków przypowierzchniowych nie stwierdzono występowania zwierciadła wód podziemnych. Poniżej warstwy piasków występuje pakiet utworów spoistych w postaci glin piaszczystych o słabych parametrach przepuszczalności mogący stanowić izolację dla składowiska odpadów. Pod kwaterą zachodnią pakiet utworów spoistych występuje, praktycznie pod dnem składowiska, a na terenie kwatery wschodniej na większej głębokości pod utworami piaszczystymi. Poniżej utworów spoistych występuje warstwa utworów piaszczystych różnej granulacji stanowiąca wydajną warstwę wodonośną będącą jednocześnie poziomem użytkowym dla omawianego rejonu. Zwierciadło wód podziemnych głównie swobodnie występuje na głębokości 26,55 – 37 m p.p.t. Najwyższy piezometryczny poziom wód podziemnych stwierdzono na głębokości 26,55 m p.p.t. Ze względu na brak w podłożu warstwy (na poziomie dna projektowanego składowiska) mogącej stanowić naturalne uszczelnienie podłoża, zaprojektowano sztuczne uszczelnienie podstawy składowiska z warstwy mineralnej miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji k $\leq$ 1,0 x 10-9 m/s, geomembrany o grubości 1,5 mm ułożonej na warstwie sztucznej bariery geologicznej na dnie i skarpach wewnątrz kwater.
Mając na uwadze dotychczasowe zagospodarowanie terenu, zakres i skalę zamierzonej inwestycji oraz zakres działań mających na celu ochronę środowiska wodnego stwierdza się, że przedsięwzięcie nie zostało zidentyfikowane jako mogące mieć wpływ na nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w cyt. Planie.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego pierwsza warstwa odpadów na kwaterze południowej deponowana będzie w taki sposób, aby nie dopuścić do uszkodzenia uszczelnienia syntetycznego kwatery składowiska. Składowane odpady będą zagęszczane, aby nie pozostawiać wolnych przestrzeni. W celu zapobieżenia rozwiewaniu lekkich frakcji składowanych odpadów na obwodzie eksploatowanych kwater zostanie zastosowane zabezpieczenie w postaci siatki. W celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno - higienicznych w okresie letnim składowane odpady będą spryskiwane środkami dezynfekującymi lub wapnowane, zaś w okresie dodatnich temperatur wszystkie pojazdy opuszczające teren składowiska będą poddawane dezynfekcji kół, a w czasie ujemnych temperatur zastosowany zostanie alternatywny sposób dezynfekcji np. maty dezynfekcyjne.
Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, posiadającym szczelne podłoże oraz zadaszenie. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych zostanie oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych. Powstając na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne będą magazynowane selektywnie w kontenerach lub pojemnikach w wyznaczonym miejscu. Wszystkie powstające odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Planowana inwestycja zlokalizowane jest poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2013 r. poz.627 ze zm.). Najbliższe obszary sieci Natura 2000, to ustanowiony w ramach Dyrektywy Ptasiej Obszar – Dolina

Środkowej Wisły PLB140004 oraz obszar mający zaznaczenie dla Wspólnoty – Kampinoska Dolina Wisły PLH140029, oddalone o ok. 1,1, km od granic działek ewidencyjnych, na których planowana jest realizacja inwestycji.Po zapoznaniu się z charakterem i zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę lokalizację oraz odległość względom najbliższego obszaru Natura 2000 stwierdzono, że nie będzie ono wpływać negatywnie na cele i przedmioty ochrony, jak również na integralność tego obszaru i całej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Warunek dotyczący przeprowadzenia niezbędnej wycinki z uwzględnieniem przepisów z zakresu ochrony gatunkowej, ma na celu ochronę potencjalnych siedlisk gatunków chronionych. Powyższe stanowi odrębne postępowanie administracyjne, zatem wnikliwa analiza przepisów dotyczących ochrony gatunkowej leży w gestii Inwestora.
Warunek dotyczący zabezpieczenia drzew przeznaczonych do zachowania do zachowania w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych, ma na celu minimalizację negatywnego wpływu inwestycji na pozostający drzewostan, a także pozwoli na jego utrzymanie we właściwym stanie zdrowotnym.
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania prac inwestycyjnych na środowisko przyrodnicze rejonu inwestycji, określono wymóg prowadzenia ich po uprzedniej inspekcji terenu, dzięki której zostanie zweryfikowana ich poprawność pod kątem wykluczenia potencjalnej śmiertelności zwierząt. Warunek dotyczący wykonania wokół składowiska rzędowych nasadzeń izolacyjnych w formie pasów zwartej zieleni wysokiej i niskiej oraz właściwa ich pielęgnacja, ma na celu stworzenie naturalnej izolacji obiektu od otoczenia, która pozwoli m. in. na ograniczanie rozprzestrzeniania się hałasu i zanieczyszczeń, a także poprawi walory krajobrazowe okolicy.
Warunek dotyczący wykonania projektu gospodarki istniejąca zielenią, ma na celu opracowanie fachowego dokumentu określającego sposób usunięcia zieleni oraz zapewniającego wyboru właściwej pielęgnacji dla zieleni przeznaczonej do adaptacji. Natomiast projekt zieleni towarzyszącej ma na celu wybór odpowiednich gatunków do wykonania nowych nasadzeń izolacyjnych.
Warunek dotyczący ogrodzenia terenu inwestycji w stopniu uniemożliwiającym przedostawanie się na teren zakładu zwierząt, ma na celu ich ochronę oraz ograniczenie strat w ich populacji powstałych np. na skutek kolizji z pojazdami.

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Od strony zachodniej i północno - zachodniej teren składowiska graniczy z obszarem Fortu Zakroczymskiego który, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 24 stycznia 2000 roku, został wpisany do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod numerem rejestru A-34. Z przedłożonego raportu ooś wynika, że po zakończeniu prac związanych z eksploatacją obiektu planuje się zagospodarowanie obiektu w kierunku funkcji sportu i rekreacji, w tym utworzenia ciągów pieszych, tras rowerowych. Przewiduje się również stworzenie punktu widokowego ze szczególnym uwzględnieniem historycznego, edukacyjnego charakteru znajdującego się w sąsiedztwie Fortu Zakroczymskiego. Na podstawie informacji przedstawionych w przedłożonym raporcie coś stwierdza się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na ww. zabytek.

BURMISTRZ GMINY
Henryk Ruszczyk